भारतीय मानक ब्यूरो

हमारा सन्दर्भ : उ क्षे का प्रयोगशाला / विद्वयुतीय

दिनांक 17-08-2021

उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय प्रप्रयोगशाला में निम्नलिखित भारतीय मानकों तथा उत्पादों की लाइन ऑपरेटेड **थ्री फेज** इंडक्शन मोटर के लिए परीक्षण सुविधा उपलब्ध है:-

IS No. & Product मानक तथा उत्पाद	1. 12615:2018 (Line Operated Three Phase a.c. Motors (IE CODE) "Efficiency Classes and Performance Specification)
Test(s) with Clause No. for which facility has been created	Type Tests of Line Operated Three Phase a.c. Motors upto 30 kW
Type/Size/Grade/Variety for which test facility has been created	Line Operated Three Phase a.c. Motors upto 30kW
Test Section	Electrical
Major equipment procured for creation of test facility	 Dynamometer with complete set-up Height gauge (0-600 mm) Digital Vernier (0-500 mm)
Status of facility created	Complete upto 30 kW
Test(s) with Clause No. for which facility yet to be created for complete testing	Nil
Sample Size	01 Pc
Testing capacity /month	5 Samples
Remarks	

नई परीक्षण सुविधाओं को ISS/BIS इंट्रानेट, LIMS तथा वेबसाइट पर अपडेट किया जा रहा है

• सभी क्षेत्रीय / शाखा / प्रयोगशालाओं से अनुरोध है कि उपरोक्त परीक्षण सुविधाओं के अनुसार नमूनों को परीक्षण के लिए उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला में भेजा जाए

Ved Prakesh Sc. D & OIC(E)

H(NROL

DDGL

To All ROs/BOs/LABs/CMD-I/CMD-III through BIS intranet.